

Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi diversos do IFRN (59,8 kWp Carport - estacionamento solar)
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -


B.D.I: 27,23%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

Bancos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS					R\$ 27.145,68	4,12 %
1.1	IFRNxxx	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, PARA PERÍODO DE EXECUÇÃO DA MONTAGEM DO GERADOR, EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO N°2.622/2013, ONDE A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL DEVE VARIAR ENTRE 3,49% E 8,87%	MÊS	1,00	R\$ 6.016,84	R\$ 7.655,23	R\$ 7.655,23	1,16 %
1.2	IFRNxxx	Próprio	ART EXECUÇÃO OBRA/SERVIÇO ACIMA R\$ 15.000	unid	1,00	R\$ 233,94	R\$ 297,64	R\$ 297,64	0,05 %
1.3	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para coleta de dados e elaboração do projeto executivo elétrico (mapa das strings, diagramas elétricos CC/CA, solicitação do parecer de acesso, acompanhamento da montagem)	H	36,00	R\$ 151,08	R\$ 192,22	R\$ 6.919,89	1,05 %
1.4	101373	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES para avaliação da cobertura da edificação (com emissão de parecer conclusivo), projeto executivo da estrutura de perfis metálicos (layout de distribuição do painéis e detalhamento mecânico da estrutura de apoio/fixação dos painéis)	H	60,00	R\$ 160,39	R\$ 204,06	R\$ 12.243,85	1,86 %
1.5	12	SBC	SONDAGEM TERRENO POR APARELHO DE PERFURACAO MANUAL D=3'''	M	1,00	R\$ 22,85	R\$ 29,07	R\$ 29,07	0,00 %
2			INFRAESTRUTURA					R\$ 330.915,12	50,23 %
2.1	20	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo ou pré-moldados de concreto c/ reaproveitamento	M²	22,00	R\$ 9,25	R\$ 11,77	R\$ 258,91	0,04 %
2.2	96523	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	22,00	R\$ 87,31	R\$ 111,08	R\$ 2.443,86	0,37 %
2.3	96532	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	57,42	R\$ 219,51	R\$ 279,28	R\$ 16.036,41	2,43 %
2.4	96547	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	45,76	R\$ 13,09	R\$ 16,65	R\$ 762,11	0,12 %
2.5	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	231,44	R\$ 15,45	R\$ 19,66	R\$ 4.549,42	0,69 %
2.6	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,48	R\$ 19,50	R\$ 24,81	R\$ 731,39	0,11 %
2.7	96617	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M²	22,00	R\$ 18,87	R\$ 24,01	R\$ 528,18	0,08 %
2.8	96558	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M³	9,90	R\$ 646,80	R\$ 822,92	R\$ 8.146,94	1,24 %



Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi diversos do IFRN (59,8 kWp Carport - estacionamento solar)
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -


B.D.I: 27,23%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

Bancos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/BDI	Total	Peso (%)
2.9	IFRNxxx	Próprio	Fornecimento e instalação de estrutura tipo CarPort para duas vagas de veículos medindo 5,85 m x 4,5 (cada vaga), de 4 apoios, em aço galvanizado à fogo e pintura de alta resistência ao tempo (sol, chuva, radiação UV), com proteção anticorrosiva.	UND	10,00	R\$ 23.379,54	R\$ 29.745,79	R\$ 297.457,89	45,15 %
3			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 297.475,53	45,15 %
3.1	IFRNxxx	Próprio	Fornecimento e instalação de estrutura em aço/alumínio anodizado para assentamento e fixação de módulo fotovoltaico tamanho 2 m x 1 m), sobre CarPort. Inclusive grampos internos e terminais, suportes e parafusos de fixação em aço inox.	unid	33,00	R\$ 676,87	R\$ 861,18	R\$ 28.419,00	4,31 %
3.2	IFRNxxx	Próprio	Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico monocristalinos 450 W sem borda, sobre solo.	unid	133,00	R\$ 1.324,55	R\$ 1.685,23	R\$ 224.135,37	34,02 %
3.3	IFRNxxx	Próprio	Fornecimento e instalação de inversor CC-CA solar on-grid 60 kW.	unid	1,00	R\$ 21.972,15	R\$ 27.955,17	R\$ 27.955,17	4,24 %
3.4	7891	ORSE	Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1 1/4" x 3m	unid	2,00	R\$ 225,11	R\$ 286,41	R\$ 572,81	0,09 %
3.5	97888	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	unid	3,00	R\$ 454,23	R\$ 577,92	R\$ 1.733,75	0,26 %
3.6	97670	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 (entre arranjos FVs e Abrigo dos inversores).	m	30,00	R\$ 31,11	R\$ 39,58	R\$ 1.187,44	0,18 %
3.7	IFRNxxx	Próprio	Fornecimento e instalação de quadro de proteção CA, com disjuntor (100 A tripolar) e DPS CA p/ interface do gerador com a rede elétrica.	unid	1,00	R\$ 915,66	R\$ 1.164,99	R\$ 1.164,99	0,18 %
3.8	IFRNxxx	Próprio	Fornecimento e instalação de cabos de cobre fotovoltaicos, entre arranjos e string boxes, e entre string boxes e inversor.	m	140,00	R\$ 9,18	R\$ 11,68	R\$ 1.635,62	0,25 %
3.9	IFRNxxx	Próprio	Fornecimento e instalação de terminais MC4, nas conexões finais das strings.	unid	28,00	R\$ 14,54	R\$ 18,50	R\$ 518,10	0,08 %
3.10	101563	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	m	150,00	R\$ 34,53	R\$ 43,93	R\$ 6.589,88	1,00 %
3.11	101894	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 120 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	1,00	R\$ 157,51	R\$ 200,40	R\$ 200,40	0,03 %
3.12	7928	ORSE	Terminal de compressão para cabo de 35 mm² - fornecimento e instalação	unid	20,00	R\$ 4,05	R\$ 5,15	R\$ 103,06	0,02 %
3.13	IFRNxxx	Próprio	Execução do comissionamento, testes de operação e emissão de relatório técnico.	serv	1,00	R\$ 2.562,24	R\$ 3.259,94	R\$ 3.259,94	0,49 %
4			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 3.324,98	0,50 %
4.1	ED-3123	SETOP	AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2	m²	26,00	R\$ 0,65	R\$ 0,83	R\$ 21,50	0,00 %



Serviço: Projeto, fornecimento e instalação de geradores fotovoltaicos para campi diversos do IFRN (59,8 kWp Carport - estacionamento solar)
SINAPI - 08/2022 - Rio Grande do Norte, ORSE - 06/2022 - Sergipe, SBC - 6/2022 -

B.D.I: 27,23%

Encargos Sociais:
Não Desonerado:
Horista: 114,27%
Mensalista: 70,53%

Bancos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SEM DESONERAÇÃO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit c/BDI	Total	Peso (%)
4.2	91677	SINAPI	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES, para realizar minicurso sobre OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO e Entrega técnica	H	4,00	R\$ 151,08	R\$ 192,22	R\$ 768,88	0,12 %
4.3	210900	SBC	REMOCAO ENTULHO/EMBALAGENS	M³	1,00	R\$ 213,14	R\$ 271,18	R\$ 271,18	0,04 %
4.4	IFRNxxx	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (12hs)	UN	1,00	R\$ 1.779,00	R\$ 2.263,42	R\$ 2.263,42	0,34 %
Total sem BDI							R\$ 517.850,59		
Total do BDI							R\$ 141.010,72		
Total Geral							R\$ 658.861,30		

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

Obs. 1: Este orçamento foi elaborado de acordo com a planilha do SINAPI -agosto/ 2022, e os códigos dos serviços considerados encontram-se na coluna SINAPI.

Obs. 2: Para os serviços não existentes no SINAPI considerou-se a planilha 27 da Secretaria de Infraestrutura do Ceará - SEINFRA, a planilha de junho/ 2022 do Orçamento de Obras de Sergipe - ORSE - ou foram elaboradas composições próprias com a nomenclatura IFRN com os preços dos seus insumos retirados da planilha de insumos do SINAPI do mês de junho/ 2022.

Obs. 3: Foi avaliado o regime tributário mais vantajoso para a contratação, simulando esta planilha orçamentária nas duas condições possíveis de recolhimento da contribuição previdenciária pelas empresas, ou seja, com encargos desonerados ou sem desoneração; e para este caso, **considerou-se na elaboração da planilha orçamentária e de composições de custos os Encargos Sem Desoneração, por este ser 4,14% mais mais vantajoso** que o outro, conforme os valores totais abaixo:

Planilha orçamentária com encargos desonerados = 84,67% (h) e 46,90% (mês); e BDI = 33,82%: R\$ 687.351,57

Planilha orçamentária sem encargos desonerados = 114,27% (h) e 70,53% (mês); e BDI = 27,23%: R\$ 658.861,30

Diferença Percentual: 4,14%

Francelin Róbias da Silva Júnior
Engenheira eletricista - CREA 2100318543/RN
IFRN - Mat. 1822800

Documento Digitalizado Público

Anexo IV – Planilhas Estimativas de Custos, Formação de Preços, cronogramas físicos-financeiros (item 12-ORC)

Assunto: Anexo IV – Planilhas Estimativas de Custos, Formação de Preços, cronogramas físicos-financeiros (item 12-ORC)

Assinado por: Franklin Robias

Tipo do Documento: ANEXO

Situação: Finalizado

Nível de Acesso: Público

Tipo do Conferência: Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Franklin Robias da Silva Junior, ENGENHEIRO-AREA**, em 10/10/2022 18:52:25.

Este documento foi armazenado no SUAP em 11/10/2022. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 1208930

Código de Autenticação: dd859fa94d

